QFAC-2INF-01 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
70W - VAE-01PV-01	2° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
37W - VAE-2INF-02	2° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-2INF-03	2° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-2INF-04	2° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-2INF-05	2° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VEX-2INF-01	2° INFERIOR	EXAUSTÃO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VEX-2INF-02	2° INFERIOR	EXAUSTÃO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VEX-2INF-03	2° INFERIOR	EXAUSTÃO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)

QFAC-1INF-01 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
70W - VAE-1INF-02	1° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-1INF-03	1° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-1INF-04	1° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-1INF-05	1° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-1INF-06	1° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-1INF-07	1° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-1INF-08	1° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-1INF-01A	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-1INF-02A	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-1INF-03A	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-1INF-04A	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-1INF-05A	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-1INF-01B	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-1INF-02B	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-1INF-02 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
70W - VAE-1INF-01	1° INFERIOR	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-1INF-03B	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-1INF-04B	1° INFERIOR	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-TER-01 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
70W - VAE-TERR-01	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-02	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-03	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-04	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-05	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-06	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-07	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-08	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-TERR-01A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-02A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-03A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-04A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-05A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-06A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-TERR-07A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-TER-02 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
70W - VAE-TERR-09	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-10	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-11	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-12	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-13	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-14	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-15	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-16	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
170W - UE-TERR-08A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-09A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-10A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-TERR-11A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-TERR-12A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-13A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-14A	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-TER-03 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
70W - VAE-TERR-17	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-18	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-19	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-20	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-21	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-22	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-23	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
43W - VAE-TERR-24	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-25	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-26	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-27	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-28	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
290W - VAE-TERR-29	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
290W - VAE-TERR-30	TÉRREO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
170W - UE-TERR-01B	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-TERR-02B	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-TERR-01C	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-TERR-02C	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-TERR-03C	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-TERR-04C	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-TERR-05C	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
185W - UE-TERR-06C	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-01D	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-TERR-02D	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
185W - UE-TERR-03D	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-TERR-04D	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
550W - UE-COZI-01	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
550W - UE-COZI-02	TÉRREO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-1PV-01 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
70W - VAE-01PV-01	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-01PV-02	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-03	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-04	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-05	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-06	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-07	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-01PV-01A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-02A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-03A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-04A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-05A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-06A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-07A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-1PV-02 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
135W - VAE-01PV-08	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-09	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-10	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-11	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-12	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-13	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-14	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-15	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-01PV-08A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-09A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-10A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-11A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-12A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
185W - UE-01PV-13A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
185W - UE-01PV-14A	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-1PV-03 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
135W - VAE-01PV-16	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-17	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
43W - VAE-01PV-18	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-19	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
135W - VAE-01PV-20	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-01PV-21	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-01PV-22	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-01PV-23	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-01PV-24	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-01PV-25	1° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-01PV-01B	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-02B	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-01C	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-02C	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-03C	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-04C	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-05C	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-01D	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-02D	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-01PV-03D	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-01PV-04D	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-05D	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-06D	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
170W - UE-01PV-07D	1° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-2PV-01 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
138W - VAE-02PV-01	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-02	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-03	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-04	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-05	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-06	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-07	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-08	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-02PV-01A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-02A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-03A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-04A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-05A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-06A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-07A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-08A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-2PV-02 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
138W - VAE-02PV-09	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-10	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-11	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-12	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-13	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-14	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-15	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-16	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-02PV-09A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-10A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-11A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-12A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-13A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-14A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-15A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-16A	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

QFAC-2PV-03 - 220V/3Ø

EQUIPAMENTO	PAVIMENTO	SISTEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
138W - VAE-02PV-17	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-18	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-19	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-20	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-21	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-22	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-23	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-24	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-25	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-26	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-27	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-28	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-29	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-30	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-31	2° PAVIMENTO	AR EXTERNO	VENTILADOR	LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORÁRIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-02PV-01B	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-02B	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-03B	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-01C	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-02C	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-03C	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-04C	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-01D	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-02D	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-03D	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-04D	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-01E	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-02E	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-03E	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-02PV-04E	2° PAVIMENTO	CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADOR	AUTOMAÇÃO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO

NOTAS

1 – AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS CONTIDAS NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

2 – A RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO, E OS CORRESPONDENTES NÚMEROS DA ÚLTIMA REVISÃO SÃO APRESENTADOS NA FAD – FOLHA DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.

3 – PARA O PERFEITO ENTENDIMENTO DO PROJETO, A PLOTAGEM DEVERÁ SER COLORIDA.

4 – TODOS OS DUTOS, CONEXÕES, JUNTAS E ACESSÓRIOS DEVERÃO ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DO DCS – DUCT CONSTRUCTION STANDARDS SMACNA, PARA CLASSE DE PRESSÃO 50 mmca E CLASSE C DE VEDAÇÃO.

5 – OS SUPORTES DE DUTOS DEVERÃO TER ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 3,60 m, COMPATIBILIZADOS COM A ESTUTURA METÁLICA, E DEVERÃO ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DO DCS – DUCT CONSTRUCTION STANDARDS SMACNA.

6 – TODAS AS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES, ELETRODUTOS E OUTROS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER VEDADAS, DE MODO A GARANTIR A ESTANQUEIDADE DOS AMBIENTES.

7 – TODAS AS ABERTURAS EM LAJES OU ENTRE DIFERENTES NÍVEIS DA CONSTRUÇÃO, PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES, ELETRODUTOS E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DEVERÃO SER SELADAS COM MATERIAL SELANTE RESISTENTE A FOGO, DE MODO A GARANTIR A COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL DA EDIFICAÇÃO.

8 – NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES ( ) INDICAM VAZÃO DE AR EM m3/h.

9 – AS GRELHAS E VENEZIANAS INSTALADAS EM FACHADAS DEVEM SER PINTADAS NA MESMA COR DA FACHADA.

10 – TODAS AS GRELHAS E VENEZIANAS INSTALADAS EM FACHADAS DEVEM SER FORNECIDAS COM TELA EM MATERIAL ANTICORROSIVO E ESPAÇAMENTO DE 13mm PROTEÇÃO DE AR CONTRA PÁSSAROS OU CRIAÇÃO DE NINHOS.

11 – TODOS OS DUTOS DE INSUFLAMENTO DEVERÃO SER PINTADOS NA COR BRANCA. A PINTURA DEVERÁ SER DO TIPO ELETROSTÁTICA.

12 – DEVERÃO SER FORNECIDOS SUPORTES PARA A INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM ELETROCALHA PERFURADA E GALVANIZADA À FOGO.

13 – PARA A INSTALAÇÃO DAS GRELHAS/VENEZIANAS DE TOMADA E DESCARGA DO AR EM CAIXILHOS, DEVERÁ SER VERIFICADO E CONSIDERADO O DETALHE 06 DA FOLHA – RIP–0001LE AF–CLI–PE–0002–DET–R00.

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO
R00	01/12/23	EMISSÃO INICIAL

PROJETAR
PROJETOS DE SISTEMAS
Desde 1985
RUA DOS TRÊS IRMÃOS, 62 Cj. 302
SÃO PAULO – SP
(0xx11) 3437–7900
comercial@projetar.com.br
www.projetar.com.br

UNIDADE
SENAC RIBEIRÃO PRETO

ENDEREÇO
AV. CAPITÃO SALOMÃO, 2.133
RIBEIRÃO PRETO / SP

PROJETO
AR CONDICIONADO

FASE DO PROJETO
EXECUTIVO

ASSUNTO
QUADROS ELÉTRICOS

AUTOR DO PROJETO ORIGINAL
EDIFÍCIO 1: JORGE WILHEIM ARQUITETOS ASSOCIADOS
EDIFÍCIO 2: ARQ. RICARDO CHAHIN

DESENHISTA RA	COLABORAÇÃO EA
DATA ENVIO DEZEMBRO 2023	DATA EMISSÃO DEZEMBRO 2023
PROJETO NÚMERO	ESCALA S/ESC
ARQUIVO/MAPOTECA	ARQUIVO RIP-0001LE AF-CLI-PE-0006-QDO-R00
REVISÃO **R-00**	FOLHA **0001 LE AF**