

Projeto: GHJ CAJ – Elevador e passarelas
Cliente: Senac
Data: 19.06.2023

Memorial Descritivo Elevador_R00

1 – Piso do elevador e passarelas

O piso do elevador e das passarelas metálicas será em manta vinílica Absolute – Stone 2mm, 9234926, CS 9414014 A 908 "Tarkett", ou similar.

2 – Peitoris das passarelas

Os peitoris das passarelas serão de vidro temperado em laminado incolor, na espessura para atender a todas as normas incidentes para estes e indicadas no Projeto de Caixilhos.

Terão arremate de topo e laterais em perfil "U" de aço inox acetinado, adequado às espessuras indicadas dos vidros.

3 – Peitoris e corrimãos metálicos existentes

Os peitoris metálicos existentes deverão ser pintados com esmalte sintético acetinado na cor Roda-Gigante – pag.189 – cod. E389 da "Suvinil", mesma cor das estruturas metálicas a serem executadas.

Nos seguimentos em que for necessário a retirada dos peitoris existentes, será necessário a verificação, no local, de como serão feitos os arremates de serralheria das partes a permanecer.

4 – Elevador

O elevador terá o acabamento interno, portas e batentes em aço inox acetinado. Sua cabine não será panorâmica.

5 – Estrutura metálica

As estruturas metálicas serão pintadas com esmalte sintético acetinado na cor Roda-Gigante – pag.189 – cod. E389 da "Suvinil", mesmo a interna da caixa do elevador.

6 – Revestimento da caixa do elevador

A caixa do elevador será revestida nas três faces externas com ACM na cor Champagne Metálic – E 11019 “Alcoa”.

O caixilho terá os perfis anodizados na cor 1002 da “Prodec” e os vidros laminados incolores nas espessuras indicadas no Projeto de Caixilhos.

7 – Topo da torre do elevador X caixilho existente

Provavelmente haverá interferência de parte do topo da torre do elevador com o caixilho da iluminação zenital existente.

Esta interferência deverá ser verificada no local, quando da execução da obra, para que seja proposta a melhor solução para o caso.

Também deverá ser verificada, com cuidado, a locação da caixa do elevador, em relação às vigas de concreto dos eixos 4 e C, existentes no local.

8 – Iluminação das passarelas

A iluminação das passarelas será feita com perfis de sobrepor LED ARCHI LINEAR ou similar, em alumínio preto, 100x2,5x2,5cm, com difusor leitoso, cor da luz 2700K – Quente, fixados nas vigas metálicas conforme indicado no detalhe do projeto de Arquitetura na folha 1.04.

9 – Iluminação da caixa do elevador

Esta iluminação, tanto interna como externa, deverá ser verificada com o fornecedor do elevador e a Arquitetura, no fechamento da compra deste item.

10 – Soleiras do elevador

Serão em granito cinza andorinha flameado.

11 – Soleiras das passarelas

Nas chegadas das passarelas com os pisos de Ardósia, as soleiras serão em Ardósia, niveladas com os pisos existentes.