

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 13927 / 2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINARIA E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PISOS, INCLUSIVE RETIRADA DOS PISOS E RODAPÉS EXISTENTES, PARA O SENAC OSASCO** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 474.961,01 (Quatrocentos e setenta e quatro mil novecentos e sessenta e um reais e um centavo), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias.**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: M.K.M. Engenharia, Construções e Comércio Ltda.

Endereço: Rua Belo Horizonte, 266.

CEP: 18.071-115 Bairro: Vila Helena

Município: Sorocaba Estado: São Paulo


CNPJ: 50.371.814/0001-00

Contato: Ailton Barreto Telefone: (15) 3313-9316 / 97403-8497

e-mail: carlos.alberto@mkmenharia.com.br /

ailton@mkmenharia.com.br

Sorocaba, 30 de maio de 2.023.



M.K.M. Engenharia, Construções e Comércio Ltda.
Carlos Alberto Mateus – proprietário
CPF: 528.916.238-00





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: SENAC OSA - FORNECIMENTO DE PISOS COM INSTALAÇÃO
LOCAL: Rua Dante Batiaston, 248 - Centro

Data

30/05/2023

Empresa:

 **ENG., CONSTR. E COMÉRCIO LTDA**

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
TOTAIS					325.869,16	-	149.091,85	474.961,01
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.						43.143,75	43.143,75
1.1	RETIRADAS							
1.1.1	Remoção de pisos existentes, incluso rodapés, com mão de obra, maquinaria, ferramental, equipamento e caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.	m²	1.656,19	-	-	26,05	43.143,75	43.143,75
2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS E RODÉS, com regularização da base, preparação da superfície REGULARISAÇÃO DA BASE, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES				325.869,16		77.726,38	403.595,54
2.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INCLUSO: ARREMATES, ARGAMASSAS E ADESIVOS. Argamassa de referência Tarkomassa ou similar que atenda tecnicamente. Adesivos de Referência Fadedril, Globalfix, Tackfix, ou similares que atendam ecnicamente conforme referências							
2.1.1	Piso vinílico Tarkett, coleção Paviflex Thru, em placas de 305x305mm, 2mm de espessura, cor 113, instalado.	m²	1.067,22	114,34	122.025,93	40,30	43.008,97	165.034,90
2.1.2	Piso vinílico Tarkett, coleção Paviflex Thru, em placas de 305x305mm, 2mm de espessura, cor 918, instalado.	m²	229,49	114,37	26.246,77	40,30	9.248,45	35.495,22
2.1.3	Piso vinílico Tarkett, coleção Ambiente Series, em régua de 184x950mm, com 3mm de espessura, instalado.	m²	85,00	177,74	15.107,90	40,57	3.448,45	18.556,35
2.1.4	Piso vinílico autoportante Tarkett, coleção Square Set, em régua de 228,6x1219,2mm, com 4mm de espessura, instalado.	m²	274,48	379,75	104.233,78	38,96	10.693,74	114.927,52
2.1.5	Rodapé em poliestireno Santa Luzia, linha pop Decor, modelo 454 cinza titanium, 10cm de altura, instalado	m	751,46	60,98	45.824,03	11,48	8.626,76	54.450,79
2.1.6	Rodapé em poliestireno Tarkett, coleção Blend, com 8cm de altura, instalado.	m	232,96	53,36	12.430,75	11,59	2.700,01	15.130,76
3.	LIMPEZA, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.						28.221,72	28.221,72
3.1	LIMPEZA							
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	2,00	-	-	3.486,40	6.972,80	6.972,80
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	1.656,19	-	-	12,83	21.248,92	21.248,92


M.K.M. ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CARLOS ALBERTO MATEUS