

ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 13944/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **"FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM VIDRO; INCLUSO: MATERIAL E EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO, PARA INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO, NA UNIDADE DO SENAC LAPA TITO"** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de **R\$ 365.471,60** (trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias;**

Prazo de execução: **Conforme Convite 13944/2023**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA AGOSTINHO GOMES, 233

CEP: 04206-000 Bairro: IPIRANGA


Município: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 07.205.316/0001/69

Contato: ANGELO NICOLELLIS NETO Telefone: (11) 3809-4040 / (11) 98326-6292

E-Mail: ann@nicma.com.br / contato@nicma.com.br

São Paulo, 18 de julho de 2023.



ANGELO NICOLELLIS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.205.316/0001-69



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO C/ VIDRO - TITO
LOCAL: Rua Tito, 54 - Lapa - São Paulo - SP
Empresa: NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.205.316/0001-69



MATERIAIS E SERVIÇOS
Data: 18/07/2023
BDI %: 30,00%
Leis Sociais %: 184,23% / 133,47%

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
TOTAIS					286.657,28		78.814,32	365.471,60
1. TROÇA DOS GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS								
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.900,00	3.900,00
1.1.1	Retirada dos guarda corpos, corrimãos e acessórios existentes, inclusive recomposição das bases de fixação com acabamento final conforme existente e bota fora de todo material de demolição/retirada, prever aterro homologado final, incluir todos os custos para este item	gl	1,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2.	GUARDA CORPO E CORRIMÃO. Com acessórios de fixação, completo conforme projetos.				286.657,28		71.664,32	368.321,60
2.1	GUARDA CORPO COMPOSTO.: Com Vidro laminado Temperado 6+6 (12.00mm) com película de segurança entre os vidros... perfil U em alumínio anodizado fosco com acessórios para fixação, modelo q-railing (homologado); fixação em barra rosçada em aço inox de 1/2"x 100mm fixado por meio de chumbador químico de secagem instantânea.- perfil U de 15.00mm para acabamento em U fabricado em aço inox instalado na parte superior do vidro acabamento escovado. Conjunto Fixação calços, cunhas e borracha de acabamento, Perfil vr de Sobrepor alumínio anodizado fosco com perfil terminal de acabamento ou Perfil vr Lateral alumínio anodizado fosco com perfil terminal de acabamento. Completo conforme projeto.	m	28,50	4.350,32	123.984,12	1.087,58	30.996,03	154.980,15
2.2	CORRIMÃO DUPLO DE PAREDE COMPOSTO POR.: CORRIMÃO DUPLO FABRICADO EM TUBO DE AÇO Corrimão Duplo de parede composto por.: Corrimão Duplo fabricado em tubo de aço inox ø40mm fixado por meio de tubo de ø1/2 e flanges de 3.00mm e canoplas de acabamento fixação por meio de parafusos de 8.00mm acabamento polido	m	167,00	651,04	108.723,68	162,76	27.180,92	135.904,60
2.3	GUARDA CORPO EM CHAPA COM CORRIMÃO SIMPLES NO ACABAMENTO SUPERIOR.: Composto de Montantes em barra chata 50x6.4mm chapa perfurada perimetral 30 inox 304 espessura 1.00 com furo redondo 4mm com corrimão simples em tubo de aço inox ø40mm fixado na barra inox 50x6.4mm polido acabamento polido medidas Completo conforme projeto	m	16,00	2.223,52	35.576,32	555,88	8.894,08	44.470,40
2.4	CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO COMPOSTO POR.: Corrimão Duplo em tubo de aço inox ø40mm, soldado no montante vertical e no corrimão com montantes em tubo de aço inox ø40mm fixado por meio de flange de ø3,00mm e canoplas de acabamento fixado no piso por meio de parafolts m12 X100mmmacabamento polido	m	3,00	764,40	2.293,20	191,10	573,30	2.866,50

3
2

10

BDI**Bonificação de Despesas Indiretas****NICMA**
MATERIAIS E SERVIÇOS**DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI - GERAL**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

BDI :30,00 %

LEIS SOCIAIS : 184,23 % / 133,47

OBRA : GUARDA-CORPO - LAPA - TITO - CONVITE 13944 / 2023

DATA BASE :18/07/2023

LOCAL :RUA TITO, 54 - LAPA - SÃO PAULO/SP

VALOR TOTAL DA OBRA

ITEM	DESPESAS INDIRETAS	Percentual
A	ADM - Administração Central	10,00%
B	DEF - Despesas Financeiras & Seguros	2,000%
C	RIS - Risco & Imprevisto	1,765%
D	LB - Lucro Bruto	8,500%
E	TRIB (Tributos)	
E.1	ISS - 5,00% (DEDUÇÃO DO CUSTO DO MATERIAL)	2,300%
E.2	PIS	0,650%
E.3	COFINS	3,000%
E.4	CPRB	0,000%
PERCENTUAL DO BDI APLICADO (*)		30,00%

ISS CONFORME LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DA OBRA

(*) FÓRMULA DO BDI: $((1 + (A + B + C + D)) / (1 - (E1 + E2 + E3))) - 1$

CT	R\$	281.132,00
ADM	R\$	28.113,20
DEF	R\$	5.622,64
RIS	R\$	4.961,98
LB	R\$	23.896,22

FÓRMULAS

$$F = CT + ADM + DEF + RIS + LB / (1 - (IMP/100))$$

$$BDI = ((F/CT) - 1) * 100$$

F (faturamento) A	R\$	365.471,60	BDI	30,00%
-------------------	-----	------------	-----	--------

DEN**Demonstrativo dos Encargos Sociais****SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

BDI :30,00 %

OBRA : GUARDA-CORPO - LAPA - TITO - CONVITE 13944 / 2023

LEIS SOCIAIS :184,23 % / 133,47 %

LOCAL :RUA TITO, 54 - LAPA - SÃO PAULO/SP

DATA BASE :18/07/2023

ENCARGOS SOCIAIS		HORISTA	MENSALISTA
A.1	Previdência Social (IAPAS)	20,00%	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	8,00%
A.3	Salário-Educação	2,50%	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50%	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae)	0,60%	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%	0,20%
A.8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	3,00%
A.9	Seconci - Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00%	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%	37,80%
B. 1	Repouso semanal e feriados	22,90%	
B. 2	Auxílio-enfermidade	0,79%	
B. 3	Licença-paternidade	0,34%	
B. 4	13º Salário	10,57%	8,22%
B. 5	Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra / outras	4,57%	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17%	8,22%
C.1	Provisão p/rescisão sem justa causa - 50% (A2 + (A2xB))	4,45%	3,46%
C.2	Férias (Indenizadas)	14,06%	10,93%
C.3	Aviso prévio (indenizado)	13,12%	10,20%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,63%	24,59%
D.1	Reincidência de A sobre B	14,81%	3,11%
D.2	Reincidência de (A - A9) sobre C.3	4,83%	3,75%
D	Total das Taxas das reincidências	19,63%	6,86%
Porcentagem total		128,23%	77,47%
E	COMPLEMENTOS	HORISTA	MENSALISTA
E.1	Vale Transporte	14,53%	14,53%
E.2	Café da Manhã / Lanche Tarde / Refeição	38,13%	38,13%
E.3	Seguro de Vida / EPI	3,33%	3,33%
C	Total Complementos	56,00%	56,00%
Porcentagem total - Encargos Sociais + Complementos		184,23%	133,47%

10


**AO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC**

CONVITE Nº 13944/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este caderno contém 6 (seis) folhas numeradas sequencialmente encerrando-se com este termo.

São Paulo, 18 de julho de 2023.



ANGELO NICOLELLIS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 9.435.329
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.205.316/0001-69