

ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 13989/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **"FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM VIDRO; INCLUSO: MATERIAL E EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO DA UNIDADE SENAC VILA PRUDENTE"** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 694.326,20 (seiscentos e noventa e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias;**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA AMARAL GAMA, 333 - CJ 92

Cep: 02018-001

Bairro: SANTANA

Município: SÃO PAULO

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 13.216.694/0001-40

Contato: CAIO LOPES

Telefone: (11) 2959-4799

E-Mail: silvio@viclopes.com.br

São Paulo, 22 de agosto de 2023



VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA
SÓCIO-DIRETOR
SILVIO LOPES FILHO





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Obra: TROCA DE GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS
LOCAL: RUA DO ORFANATO, 316 - VILA PRUDENTE/SP
Empresa: VIC LOPES CONSTRUTORA

Data
BDI %
Leis Sociais %

22/08/2023
29,08%
140,39%

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
TOTAIS					674.570,72		19.755,48	694.326,20
1.	TROCA DOS GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS				674.570,72		19.755,48	694.326,20
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				5.051,12		11.224,70	16.275,82
1.1.1	Retirada dos guarda corpos, corrimãos e acessórios existentes, inclusive recomposição das bases de fixação com acabamento final conforme existente e bola fora de todo material de demolição/retrada, prever aterro homologado final, incluir todos os custos para este item	gl	1,00	R\$ 5.051,12	R\$ 5.051,12	R\$ 11.224,70	R\$ 11.224,70	R\$ 16.275,82
1.2	MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES				R\$ 647.631,43		R\$ -	R\$ 647.631,43
1.2.1	Fornecimento e instalação de todo Guarda Corpo em vidro laminado incolor 10mm duplo (total 20mm), inclusive perfil aço inox tipo "U" de arremate no topo do vidro, perfil de sobrepôr em alumínio anodizado fosco, considerar ainda fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, conforme projetos, transporte horizontal e vertical, fretes e carretos, e demais elementos e serviços para o perfeito funcionamento do conjunto (ver Det. 05 e 12 e Vistas 01 a 04)	m	50,07	R\$ 5.765,55	R\$ 288.674,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.674,58
1.2.2	Fornecimento e instalação de todo Guarda Corpo em vidro laminado incolor 10mm duplo (total 20mm) com Corrimão Duplo em aço inox Ø 1 1/2" AISI 304 liga 18.8 com suporte, inclusive perfil aço inox tipo "U" de arremate no topo do vidro, perfil de sobrepôr em alumínio anodizado fosco, considerar ainda fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, conforme projetos, transporte horizontal e vertical, fretes e carretos, e demais elementos e serviços para o perfeito funcionamento do conjunto (ver Det. 06 e Vistas 01, 06 a 08)	m	46,90	R\$ 6.495,33	R\$ 304.625,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.625,22
1.2.3	Fornecimento e instalação de todo Corrimão Duplo em aço inox Ø 1 1/2" AISI 304 liga 18.8 com suporte, inclusive fixação no piso, e acessórios, fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, conforme projetos, transporte horizontal e vertical, fretes e carretos, e demais elementos e serviços para o perfeito funcionamento do conjunto (ver Vistas 07, 09, 10, 11 e 12)	m	25,96	R\$ 818,28	R\$ 21.244,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.244,45
1.2.4	Fornecimento e instalação de todo Corrimão Duplo em aço inox Ø 1 1/2" AISI 304 liga 18.8 com suporte, inclusive fixação na parede, e acessórios, fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, conforme projetos, transporte horizontal e vertical, fretes e carretos, e demais elementos e serviços para o perfeito funcionamento do conjunto (ver Vistas 05, 09 e 10)	m	26,24	R\$ 703,12	R\$ 18.449,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.449,75
1.2.5	Fornecimento e instalação de todo Corrimão Simples em aço inox Ø 1 1/2" AISI 304 liga 18.8 com suporte, inclusive fixação na mureta de alvenaria, e acessórios, fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, conforme projetos, transporte horizontal e vertical, fretes e carretos, e demais elementos e serviços para o perfeito funcionamento do conjunto (ver Det. 04 e 10)	m	6,72	R\$ 612,20	R\$ 4.113,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.113,95

1.2.6	Perfil tubular para nivelamento com bases existentes, incluso porca auto-travante M10 c/ arruela M10, incluso furo passante em estrutura metálica existente, conforme projeto (ver Det. 12)	m	18,01	R\$	584,31	R\$	10.523,48	R\$	-	R\$	-	R\$	10.523,48
1.3	SEGUROS						18.520,76						18.520,76
1.3.1	Seguro garantia	cj	1,00	R\$	7.296,06	R\$	7.296,06	R\$	-	R\$	-	R\$	7.296,06
1.3.2	Seguro de risco de engenharia	cj	1,00	R\$	11.224,70	R\$	11.224,70	R\$	-	R\$	-	R\$	11.224,70
1.4	LIMPEZA						3.367,41						11.898,19
1.4.1	Limpeza Permanente da Obra, com remoção de entulhos, retirada de restos de materiais, retirada de todas as embalagens oriundas ou não de materiais que tenham sido geradas para a obra, mas que estejam no canteiro de obras, considerar toda mão de obra, todo ferramental, todas as caçambas de entulho necessárias, inclusive aterro homologado para o bota fora de todo material a ser retirado da obra	mês	2,00	R\$	1.122,47	R\$	2.244,94	R\$	2.469,43	R\$	4.938,87	R\$	7.183,81
1.4.2	Limpeza final de obra	vb	1,00	R\$	1.122,47	R\$	1.122,47	R\$	3.591,91	R\$	3.591,91	R\$	4.714,38

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONVITE Nº 13989/2023

Este caderno contém 4 (quatro) folhas numeradas sequencialmente encerrando-se com este termo.

São Paulo, 22 de agosto de 2023



VIC LOPES CONSTRUTORA
SILVIO LOPES FILHO