

	<b>PABX (11) 2480 - 3461 / 2499 - 1371 / 2498 - 6858 / 7989</b> RUA FRONIA KIROL FILHO, 51 BAIRRO: JARDIM MARIA DE LOURDES GUARULHOS-SP / CEP: 07.263-020 CNPJ: 03.872.011/0001-50 IE: 336.646.516.113
---	---

<b>DADOS DO LICITANTE</b>
DENOMINAÇÃO: PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
RUA: FRONIA KIROL FILHO, 51 BAIRRO: JARDIM MARIA DE LOURDES
CIDADE: GUARULHOS – SP CEP: 07263-020
CNPJ: 03.872.011/0001-50 INSC. EST. 336.646.516.113
FONE: (11) 2480 – 3461 / (11) 2499 - 1371
E-mail: fabio.manoel@projinox.com.br

### Proposta comercial

As Planilhas de Quantitativos e Custos Conterão as Descrições dos Produtos Que Compõem a Solução Proposta as Respectivas Quantidades, Unidades, Preços, Unitários e Totais Gerais, Expressos em Reais (R\$)

1.1		DEMOLIÇÕES / RETIRADAS E ENSAIOS			
ITEM 1.1.1	Gl. 1	Marca/ fabricante: projinox	<b>Retirada de guarda corpo, corrimão e acessórios existentes, inclusive recomposição das bases de fixação com acabamento final conforme existente e bota fora de todo material de demolição/retirada, prever aterro homologado final, incluir todos os custos para este item.</b>	9.200,00	9.200,00
ITEM 1.1.2	Un. 1	Marca/ fabricante: projinox	<b>Ensaio e Laudos de Estática horizontal, vertical e impacto; Conforme Atendimento das Normas Técnicas da ABNT: NBR 14718 e NBR 9050; Inclusão do - Memorial de Cálculo ou simulação por meio de software do produto; Incluso de ART sobre a montagem do produto.</b>	11.900,00	11.900,00
1.2		ESCADA CENTRAL DE ESTRUTURA METÁLICA			
ITEM 1.2.1	M. 29,44	Marca/ fabricante: projinox	<b>GUARDA CORPO COMPOSTO POR .:</b> <i>Instalação de Guarda Corpo: COM VIDRO INCOLOR LAMINADO TEMPERADO 10mm(vidro)+1,52mm(sentryglass)+10mm(vidro)= 21,52mm LAMINADO, TEMPERADO, LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPLO com, H=110, com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, e na parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação na estrutura metálica da escada existente, com a fixação do corrimão duplo no vidro, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</i>	3.100,00	91.264,00
		Marca/ fabricante:	<b>GUARDA CORPO COMPOSTO POR .:</b> <i>Instalação de Guarda Corpo: COM VIDRO INCOLOR LAMINADO TEMPERADO</i>		

ITEM 1.2.2	M. 27,80	projinox	10mm(vidro)+1,52mm(sentryglass)+10mm(vidro)= 21,52mm LAMINADO, TEMPERADO, LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPLO , com H=110, parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme especificado em projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	3.100,00	86.180,00
ITEM 1.2.3	M. 12,50	Marca/ fabricante: projinox	<b>GUARDA CORPO COMPOSTO POR .:</b> Instalação de Guarda Corpo: COM VIDRO INCOLOR LAMINADO TEMPERADO 10mm(vidro)+1,52mm(sentryglass)+10mm(vidro)= 21,52mm LAMINADO, TEMPERADO, LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPLO , com H=110, parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme especificado em projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	3.100,00	38.750,00
<b>1.3</b>		<b>ESCADA EXTERNA</b>			
ITEM 1.3.1	M. 8,4	Marca/ fabricante: projinox	<b>CORRIMÃO DUPLO COMPOSTO POR .:</b> Instalação de Corrimão Duplo nos dois lados conforme detalhe nº 04 em aço inox em perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, com a fixação do corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, em ambos os lados, com tubo de coluna no apoio principal em aço inox de Ø 4,0 cm, no centro da escada de entrada; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	550,00	4.620,00
ITEM 1.3.2	M. 12	Marca/ fabricante: projinox	<b>GUARDA CORPO COMPOSTO POR .:</b> Instalação de Guarda Corpo: COM VIDRO INCOLOR LAMINADO TEMPERADO 10mm(vidro)+1,52mm(sentryglass)+10mm(vidro)= 21,52mm LAMINADO, TEMPERADO, LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPLO INCOLOR, com cantos arredondados com RAI0 de 50 mm, da escada principal, conforme item C01, de projeto, e com H=110 cm conforme detalhe nº 01, perfil em aço inox de Ø 4,0 cm, com a fixação do corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio da coluna o Corrimão duplo - H=92 E H=70.; Incluso: todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. no piso e parte superior em ambos os lados na guia de balizamento, conforme mureta de alvenaria existente, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-	3.100,00	37.200,00

B

R

			PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.		
<b>1.4</b>	<b>RAMPA DE ACESSO - LATERAL</b>				
ITEM 1.4.1	M. 22,50	Marca/ fabricante: projinox	<b>CORRIMÃO DUPLO COMPOSTO POR .:</b> <i>Instalação de Corrimão Duplo em aço inox em perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto, corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, em abos os lados, com tubo de coluna no apoio principal em aço inox de Ø 4,0 c, com fixação no piso ou na parede de alvenaria existente.; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</i>	550,00	12.375,00
ITEM 1.4.2	M. 12,50	Marca/ fabricante: projinox	<b>CORRIMÃO SIMPLES COMPOSTO POR .:</b> <i>nstalação de Corrimão Simples em paredes da rampa de acesso principal, seguindo conforme especificado no projeto com perfil em aço inox de Ø 4,0 cm, Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</i>	245,00	3.062,50
<b>1.5</b>	<b>ESCADA INTERNA LADO ESQUERDO - FUNDOS</b>				
ITEM 1.5.1	M. 9,50	Marca/ fabricante: projinox	<b>CORRIMÃO SIMPLES COMPOSTO POR .:</b> <i>nstalação de Corrimão Simples em paredes da rampa de acesso principal, seguindo conforme especificado no projeto com perfil em aço inox de Ø 4,0 cm, Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</i>	245,00	2.327,50
<b>1.6</b>	<b>ESCADA INTERNA LADO ESQUERDO - FRENTE</b>				
ITEM 1.6.1	M. 7,80	Marca/ fabricante: projinox	<b>CORRIMÃO SIMPLES COMPOSTO POR .:</b> <i>nstalação de Corrimão Simples em paredes da rampa de acesso principal, seguindo conforme especificado no projeto com perfil em aço inox de Ø 4,0 cm, Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</i>	245,00	1.911,00

B  
R  
e

<b>1.7</b>	<b>SEGUROS</b>				
ITEM 1.7.1	Cj. 1	Marca/ fabricante: projinox	<b>SEGURO GARANTIA</b>	3.250,00	3.250,00
ITEM 1.7.2	Cj. 1	Marca/ fabricante: projinox	<b>SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA</b>	3.000,00	3.000,00
*	*				
ITEM *	Un. 1	Marca/ fabricante: projinox	<b>MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO</b>	35.000,00	35.000,00

**TOTAL: R\$ 340.040,00**

<b>Prazo de Entrega</b>	<b>60 DIAS UTEIS COM TRABALHOS</b>	<b>Última Alteração</b>		<b>Validade da Proposta</b>	<b>120 Dias</b>
<b>Cond. Pagto.:</b>	SINAL 30% RESTANTE CONFORME MEDIÇÃO			<b>SUB TOTAL</b>	<b>340.040,00</b>
<b>Transportadora:</b>	FRETE INCLUSO			<b>INSTALAÇÃO</b>	<b>A CIMA</b>
<b>PROJETOS EXECUTIVOS</b>	INCLUSOS				
<b>Observações:</b>					
<b>VALORES ACIMA INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 340.040,00</b>
<b>- INCLUSOS ART + CERTIFICADOS DO AÇO INOX , VIDROS E FERFIL Q - RELING</b>					

**Informações**

**LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO**

**PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO:** Será de acordo com o Termo de Referência, a contar da data da ordem de fornecimento acompanhada da Competente nota de empenho, de acordo com as necessidades da Administração.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** O Prazo de Validade desta Proposta é de 120 dias

**PRAZO DE PAGAMENTO:** A licitante **DECLARA** que acatará o pagamento da Administração conforme definido na minuta contratual, deste Edital.

**CONTA BANCÁRIA:** Banco Bradesco, Agência: 2514, Conta Corrente: 0066122-8

**Declaro**

1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, Encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

B

R

N

2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos

**ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

O prazo de entrega dos bens é de 60 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.

Guarulhos, Sp 26 de setembro de 2023


Preposto

Nome: Fábio Manoel da Silva

RG: 34.926.288-3

CPF: 299.434.308-85

Função: Vendedor





**PABX (11) 2480 - 3461 /  
2499 - 1371 / 2498 - 6858  
/ 7989**

RUA FRONIA KIROL FILHO, 51  
BAIRRO: JARDIM MARIA DE  
LOURDES GUARULHOS-SP /  
CEP: 07.263-020  
CNPJ: 03.872.011/0001-50  
IE: 336.646.516.113

**DADOS DO LICITANTE**

DENOMINAÇÃO: PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

RUA: FRONIA KIROL FILHO, 51 BAIRRO: JARDIM MARIA DE LOURDES

CIDADE: GUARULHOS – SP CEP: 07263-020

CNPJ: 03.872.011/0001-50 INSC. EST. 336.646.516.113

FONE: (11) 2480 – 3461 / (11) 2499 - 1371

E-mail: fabio.manoel@projinox.com.br

**ANEXO VII**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**

**CONVITE Nº 14073/2023**

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **(FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO COM INSTALAÇÃO PARA A UNIDADE SENAC SANTO ANDRÉ)** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 340.040,00 (Trezentos e quarenta mil e quarenta reais), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias;

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Endereço: RUA: FRONIA KIROL FILHO, 51

Cep: : 07263-020 Bairro JARDIM MARIA DE LOURDES

Município GUARULHOS Estado SÃO PAULO

CNPJ 03.872.011/0001-50

Contato/Telefone: (11) 2480 – 3461 / (11) 2499 – 1371

E-Mail FABIO.MANOEL@PROJINOX.COM.BR

Guarulhos – SP, 26 de setembro de 2023.

**PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP**

Empresa



Preposto

Nome: Fábio Manoel da Silva

RG: 34.926.288-3

CPF: 299.434.308-85

Função: Vendedor

