



ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 14073/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **"FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO COM INSTALAÇÃO PARA A UNIDADE SENAC SANTO ANDRÉ"** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 635.421,77 (seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias;**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA AMARAL GAMA, 333 - CJ 92

Cep: 02018-001

Bairro: SANTANA

Município: SÃO PAULO

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 13.216.694/0001-40

Contato: CAIO LOPES

Telefone: (11) 2959-4799

E-Mail: viclopes@viclopes.com.br

São Paulo, 27 de setembro de 2023



VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA
SÓCIO-DIRETOR
SILVIO LOPES FILHO

VICLOPES CONSTRUTORA LTDA.
Rua Conego Manuel Vaz, 531 - Santana • Cep: 02019-050
Tel: (11)2959-4799 - viclopes@viclopes.com.br


(Handwritten initials 'R', 'B', and 'ol' are visible on the right side of the page.)

Senac		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		Orçamento Base		Data		
Administração Regional do Estado de São Paulo		Obra: REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO C/ VIDRO - SAD		REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO C/ VIDRO - SAD		27/09/2023		
SERVIÇO DE ENGENHARIA		LOCAL: Av. Ramiro colleone, nº 110 - Santo André - São Paulo		Preço Unit Mão de Obra		BDI % 22,86%		
		Empresa: VIC LOPES CONSTRUTORA		TOTAL		Leis Sociais % 140,39%		
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	TOTAIS				559.129,32		60.592,39	635.421,77
1.	TROCA DOS GUARDA CORPOS C/ VIDRO E CORRIMÃO DUPL0							
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			-			42.929,83	42.929,83
1.1.1	Retirada dos guarda corpos, corrimãos e acessórios existentes, inclusive recomposição das bases de fixação com acabamento final conforme existente e bota fora de todo material de demolição/retirada, prever aterro homologado final, incluir todos os custos para este item.	gl	1,00	-	0,00	12.265,67	12.265,67	12.265,67
1.1.2	Ensaio e Laudos de Estática horizontal, vertical e impacto; Conforme Atendimento das Normas Técnicas da ABNT: NBR 14718 e NBR 9050; Inclusão do - Memorial de Cálculo ou simulação por meio de software do produto; Incluso de ART sobre a montagem do produto.	un	1,00	-	0,00	30.664,17	30.664,17	30.664,17
1.2	ESCADA CENTRAL DE ESTRUTURA METÁLICA				443.443,30		0,00	443.443,30
1.2.1	Instalação de Guarda Corpo: COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPL0 com, H=110, com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, e na parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação na estrutura metálica da escada existente, com a fixação do corrimão duplo no vidro, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	29,44	6.358,52	187.194,88	-	0,00	187.194,88
1.2.2	Instalação de Guarda Corpo COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, e LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPL0, com H=110, parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme especificado em projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a	m	27,80	6.358,52	176.766,90	-	0,00	176.766,90

Senac		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		Orçamento Base		Data		
Administração Regional do Estado de São Paulo		Administração Regional do Estado de São Paulo		REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO CI VIDRO - SAD		27/09/2023		
SERVIÇO DE ENGENHARIA		SERVIÇO DE ENGENHARIA		LOCAL: Av. Ramiro colleone, nº 110 - Santo André - São Paulo		BDI % 22,86%		
				Empresa: VIC LOPES CONSTRUTORA		Leis Sociais % 140,39%		
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	TOTAIS				559.129,32		60.592,39	635.421,77
1.2.3	Instalação de Guarda Corpo COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, e LISO INCOLOR com, H=110, parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, com a fixação do corrimão duplo no vidro, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	12,50	6.358,52	79.481,52	-	0,00	79.481,52
1.3	ESCADA EXTERNA				56.773,65		0,00	56.773,65
1.3.1	Instalação de Corrimão Duplo nos dois lados conforme detalhe nº 04 em aço inox em perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, com a fixação do corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, em ambos os lados, com tubo de coluna no apoio principal em aço inox de Ø 4,0 cm, no centro da escada de entrada; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	8,40	1.053,13	8.846,29	-	0,00	8.846,29
1.3.2	Instalação de Guarda Corpo COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, e LISO INCOLOR, com cantos arredondados com RAI0 de 50 mm, da escada principal, conforme item C01, de projeto, e com H=110 cm conforme detalhe nº 01, perfil em aço inox de Ø 4,0 cm, com a fixação do corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio da coluna o Corrimão duplo - H=92 E H=70; Incluso: todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol, no piso e parte superior em ambos os lados na guia de balizamento, conforme mureta de alvenaria existente, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	12,00	3.993,95	47.927,36	-	0,00	47.927,36

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA		Orçamento Base	Data					
		Obra: REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO C/ VIDRO - SAD LOCAL: Av. Ramiro colleone, nº 110 - Santo André - São Paulo Empresa: VIC LOPES CONSTRUTORA	27/09/2023 BDI % Leis Sociais %					
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	TOTAIS				559.129,32		60.592,39	635.421,77
1.4	RAMPA DE ACESSO - LATERAL				45.734,99	0,00	45.734,99	
1.4.1	Instalação de Corrimão Duplo em aço inox em perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto, corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, em abos os lados, com tubo de coluna no apoio principal em aço inox de Ø 4,0 c, com fixação no piso ou na parede de alvenaria existente.; Incluso todos os acessórios para fixação, canopias em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabolit. especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	22,50	1.609,50	36.213,77	-	36.213,77	
1.4.2	Instalação de Corrimão Simples em paredes da rampa de acesso principal, seguindo conforme especificado no projeto com perfil em aço inox de Ø 4,0 cm, Incluso todos os acessórios para fixação, canopias em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabolit. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril. especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	12,50	761,70	9.521,22	-	9.521,22	
1.5	ESCADA INTERNA LADO ESQUERDO - FUNDOS				7.236,13	0,00	7.236,13	
1.5.1	Instalação de Corrimão Simples em parede e peitoril da escada de acesso a caixa d'água seguindo conforme projeto, em perfil de aço inox de Ø 4,0 cm, Incluso todos os acessórios para fixação, canopias em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabolit. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	9,50	761,70	7.236,13	-	7.236,13	
1.6	ESCADA INTERNA LADO ESQUERDO - FRENTE				5.941,24	0,00	5.941,24	




 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA		Orçamento Base	Data					
		REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO CI VIDRO - SAD	27/09/2023					
LOCAL: Av. Ramiro colleone, nº 110 - Santo André - São Paulo			BDI %	22,86%				
Empresa: VIC LOPES CONSTRUTORA			Leis Sociais %	140,39%				
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	TOTAIS				559.129,32		60.592,39	635.421,77
1.6.1	Instalação de Corrimão Simples em parede e peitoril da escada lateral interna lado esquerdo da unidade seguindo conforme padrão de projeto, em perfil de aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio.; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabolit, na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SA MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9080 e a NBR - 14718 / 2019.	m	7,80	761,70	5.941,24	-	0,00	5.941,24
1.7	SEGUROS							
1.7.1	Seguro garantia	cj	1,00	6.132,83	6.132,83	-	-	13.492,23
1.7.2	Seguro de risco de engenharia	cj	1,00	7.359,40	7.359,40	-	-	6.132,83
								7.359,40
1.8	LIMPEZA							
1.8.1	Limpeza Permanente da Obra, com remoção de entulhos, retirada de restos de materiais, retirada de todas as embalagens oriundas ou não de materiais que tenham sido geradas para a obra, mas que estejam no canteiro de obras, considerar toda mão de obra, todo ferramental, todas as caçambas de entulho necessárias, inclusive aterro homologado para o bota fora de todo material a ser retirado da obra	mês	3,00	735,94	2.207,82	3.434,39	10.303,16	19.870,38
1.8.2	Limpeza final de obra	vb	1,00	-	0,00	7.359,40	7.359,40	12.510,98






TERMO DE ENCERRAMENTO

CONVITE Nº 14073/2023

Este caderno contém 6 (seis) folhas numeradas sequencialmente encerrando-se com este termo.

São Paulo, 27 de setembro de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'SILVIO LOPES FILHO', written over a horizontal line.

VIC LOPES CONSTRUTORA
SILVIO LOPES FILHO

VICLOPES CONSTRUTORA LTDA.
Rua Conego Manuel Vaz, 531 - Santana • Cep: 02019-050
Tel: (11)2959-4799 - viclopes@viclopes.com.br

A handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

A handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

A handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

A small handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located at the bottom right of the page.

A small handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located at the bottom right of the page.