



WT PELÍCULAS

Qualidade é nossa devoção!

ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL CONVITE Nº 14073/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO COM INSTALAÇÃO PARA A UNIDADE SENAC SANTO ANDRÉ** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de **R\$ 497.082,50 (Quatrocentos e noventa e sete mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos)**, incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias;


Dados da empresa que efetuará o faturamento:	
Razão Social: WT PELICULAS LTDA	
Endereço: Avenida Arthur Antônio dos Santos, 673	
CEP: 12.236-440	Bairro: Cidade Morumbi
Município: São José dos Campos	Estado: São Paulo
CNPJ: 11.325.873/0001-90	
Contato: Willian Thomas Rebouças da Silva	Telefone: (12) 97409-8019 / (12)99171-5238
E-Mail: licitacoes.wtpeliculas@gmail.com	

São José dos Campos, 27 de setembro de 2023

Nome do Responsável: _____

WT PELICULAS LTDA – 11.325.873/0001-90
WILLIAN THOMAS REBOUÇAS DA SILVA
CPF: 314.456.708-60
RG: 52.519.041-7 SSP/SP

Jesus Vitor da Silva Almeida
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069845917

 <p>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA</p>		<p>Orçamento Base REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO C/ VIDRO - SAD Av. Ramiro colleone, nº 110 - Santo André - São Paulo Empresa: WT PELÍCULAS LTDA - 11.325.873/0001-90</p>		<p>Data BDI % 30,00% Leis Sociais % 97,78%</p>				
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
TOTAIS					324.865,50		172.217,00	497.082,50
1. TROCA DOS GUARDA CORPOS C/ VIDRO E CORRIMÃO DUPLO								
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				2.600,00		8.000,00	10.600,00
1.1.1	Retirada dos guarda corpos, corrimãos e acessórios existentes, inclusive recomposição das bases de fixação com acabamento final conforme existente e bota fora de todo material de demolição/retrada, prever aterro homologado final, incluir todos os custos para este item.	gl	1,00	600,00	600,00	4.000,00	4.000,00	4.600,00
1.1.2	Ensaio e Laudos de Estática horizontal, vertical e impacto; Conforme Atendimento das Normas Técnicas da ABNT: NBR 14718 e NBR 9050; Inclusão do - Memorial de Cálculo ou simulação por meio de software do produto; Incluso de ART sobre a montagem do produto.	un	1,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
1.2	ESCADA CENTRAL DE ESTRUTURA METÁLICA				262.035,50		125.532,00	387.567,50
1.2.1	Instalação de Guarda Corpo: COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPLO com, H=110, com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, e na parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação na estrutura metálica da escada existente, com a fixação do corrimão duplo no vidro, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com caíço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	29,44	3.700,00	108.928,00	1.800,00	52.992,00	161.920,00

[Handwritten signatures]

Jesus Vitor da Silva Almeida
Engenheiro Civil
CREA-SP 506592/2017



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA

Obra:
LOCAL:

Av. Ramiro colleone, nº 110 - Santo André - São Paulo

Empresa: **WT PELÍCULAS LTDA - 11.325.873/0001-90**

Data

BDI %

Orçamento Base
REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO C/
VIDRO - SAD

30,00%

Leis Sociais %

97,78%

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	TOTAIS				324.865,50		172.217,00	497.082,50
1.2.2	Instalação de Guarda Corpo com Vidro Laminado, Temperado, e LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPLO, com H=110, parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme especificado em projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	27,80	3.900,00	108.420,00	1.800,00	50.040,00	158.460,00
1.2.3	Instalação de Guarda Corpo com Vidro Laminado, Temperado, e LISO INCOLOR com, H=110, parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, com a fixação do corrimão duplo no vidro, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	12,50	3.575,00	44.687,50	1.800,00	22.500,00	67.187,50
1.3	ESCADA EXTERNA				36.300,00		20.100,00	56.400,00
1.3.1	Instalação de Corrimão Duplo nos dois lados conforme detalhe nº 04 em aço inox em perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, com a fixação do corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, em ambos os lados, com tubo de coluna no apoio principal em aço inox de Ø 4,0 cm, no centro da escada de entrada; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecânico parabol, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	8,40	750,00	6.300,00	250,00	2.100,00	8.400,00

WT PELÍCULAS LTDA
CNPJ: 11.325.873/0001-90 | licitacoes.wtpeliculas@gmail.com | 12.99162-6387
www.wtpeliculas.com.br

WT PELÍCULAS LTDA
CNPJ: 11.325.873/0001-90 | licitacoes.wtpeliculas@gmail.com | 12.99162-6387
www.wtpeliculas.com.br

WT PELÍCULAS LTDA
CNPJ: 11.325.873/0001-90 | licitacoes.wtpeliculas@gmail.com | 12.99162-6387
www.wtpeliculas.com.br

WT PELÍCULAS LTDA
CNPJ: 11.325.873/0001-90 | licitacoes.wtpeliculas@gmail.com | 12.99162-6387
www.wtpeliculas.com.br

<p>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA</p>		<p>Orçamento Base REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO C/ VIDRO - SAD</p>		<p>Data BDI % 30,00%</p>				
<p>LOCAL: Av. Ramiro colleone, nº 110 - Santo André - São Paulo</p>		<p>Empresa: WT PELÍCULAS LTDA - 11.325.873/0001-90</p>		<p>Leis Sociais % 97,78%</p>				
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	TOTAIS				324.865,50		172.217,00	497.082,50
1.5.1	Instalação de Corrimão Simples em parede e peitoril da escada de acesso a caixa d'água seguindo conforme projeto, em perfil de aço inox de Ø 4,0 cm, Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabolit. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	9,50	350,00	3.325,00	200,00	1.900,00	5.225,00
1.6	ESCADA INTERNA LADO ESQUERDO - FRENTE				2.730,00		1.560,00	4.290,00
1.6.1	Instalação de Corrimão Simples em parede e peitoril da escada lateral interna lado esquerdo da unidade seguindo conforme padrão de projeto, em perfil de aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio.; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabolit. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	7,80	350,00	2.730,00	200,00	1.560,00	4.290,00
1.7	SEGUROS							
1.7.1	Seguro garantia	cj	1,00		0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
								2.500,00

Jesus Vitor da Silva Almeida
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069845917