

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 14134/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PISO VINILICO, INCLUSIVE RETIRADA DOS PISOS E RODAPÉS EXISTENTES, PARA A UNIDADE SENAC TABOÃO DA SERRA/SP** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 629.929,15 (Seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e nove reais, e quinze centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120** (cento e vinte) dias;

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: G.S Carpetes e Pisos Ltda

Endereço: Rua Gaspar Soares, 575

Cep: 02041-020

Bairro: Jardim São Paulo

Município Estado: São Paulo - SP


CNPJ: 07.946.641/0001-82

Contato: Sérgio Luiz Barbosa

Telefone: (11) 3661-2796


E-Mail: sergio@gspisos.com.br

São Paulo, de 08 de novembro de 2023



Sérgio Luiz Barbosa – Diretor Geral

Anexo VIII

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SENAC TBS - FORNECIMENTO DE PISOS COM INSTALAÇÃO R. Salvador Branco de Andrade, 182 - Taboão da Serra/SP Empresa: CS - Carpetes e Pisos Ltda				Data		
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
TOTAIS					507.520,45		122.408,70	629.929,15
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				4.364,00		17.237,80	21.601,80
1.1	RETIRADAS							
1.1.1	Remoção de pisos existentes, com bota fora, incluso rodapés, com mão de obra, maquinaria, ferramental, equipamento e caçambas de transporte de entulho homologadas pela Prefeitura Municipal.	m²	2.182,00	2,00	4.364,00	7,90	17.237,80	21.601,80
2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS E RODÉS, com regularização da base, preparação da superfície REGULARIZAÇÃO DA BASE, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES				475.746,45		94.260,90	570.007,35
2.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INCLUSO: ARREMATES, ARGAMASSAS E ADESIVOS. Argmassa de referência Tarkomassa ou similar que atenda tecnicamente. Adesivos de Referência Fodecfl, Globalfix, Tackfix, ou similares que atendam ecnicamente conforme referências							
2.1.1	Piso Vinílico Tarkett, Linha Ambiente 60x60 Titanium, cod: 24174681, 600x600mm, em placas de 600x600mm, 2mm de espessura, cor 113, instalado, incluso argmassa de nivelamento, e adesivo	m²	2.182,00	189,90	414.361,80	29,20	63.714,40	478.076,20
2.1.2	Rodapé Santa Luzia 456, cor Cinza Titanium 70x16mm, com 7cm de altura, instalado, incluso argmassa de nivelamento, e adesivo	m	1.535,00	39,99	61.384,65	19,90	30.546,50	91.931,15
3.	LIMPEZA, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				20.910,00		10.910,00	31.820,00
3.1	LIMPEZA							
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	2,00	5.000,00	10.000,00			10.000,00
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	2.182,00	5,00	10.910,00	5,00	10.910,00	21.820,00
4.	OUTROS				6.500,00			6.500,00
4.1	SEGURO							
4.1.1	Seguro risco de engenharia	gl	1,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
4.1.2	Seguro garantia	gl	1,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00






 K 02/03

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONVITE N° 14134/2023

Informamos que este caderno de documentos contém 3 (três) folhas contando com esta.

São Paulo, 08 de novembro de 2023



Sérgio Luiz Barbosa

G.S. CARPETES E PISOS LTDA

