

São Paulo, 09 de abril de 2025.

CONCORRÊNCIA Nº 14583/2025

ABERTURA: DIA 16 DE ABRIL DE 2025 – ÀS 15h00

OBJETO: "FORNECIMENTO MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS DA EDIFICAÇÃO PARA A NOVA UNIDADE DO SENAC INTERLAGOS SÃO PAULO/SP".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo o questionamento e as resposta a todos os participantes:

1. Em planilha o item 02.19.01.01 é indicado para fornecimento e instalação os Hidrantes em chapa de ferro e porta pintada na cor vermelho, e No memorial INT2-MEMO-ARQ-PE-0001-GERAL-R00 item 4.2 – Hidráulica consta para instalação em aço inox e porta de vidro.

02.19.01.01	Abrigo para mangueiras completo, medindo 60 cm x 90 cm x 17 cm, para embutir, construído em chapa de ferro nº16, com porta de ferro pintada com tinta DUCO na cor vermelho , visor de vidro com a inscrição "incêndio", orifícios para ventilação, moldura ajustável, maçaneta de latão polida e suporte basculante para fixação da mangueira. Deverá ser fornecido com 01 tampão Storz em latão naval Ø 1.1/2", 01 adaptador Storz em latão naval Ø 2.1/2" x 1.1/2", com rosca de fêmea de 2.1/2", 5 fios e engate rápido, 2 uniões tipo Storz em latão naval Ø 1.1/2", 2 lances de mangueiras industrial em poliéster tipo 2 Ø 1.1/2" x 15 m, com adaptadores conforme NBR 11861 e 01 esguicho de bronze jato sólido de 1.1/2" com requinte de 16mm, rosca macho de 1.1/2", 8 fios inclusive pinturas e comunicação visual conforme normas ABNT e IT's do CBESP.	un	12,00
-------------	---	----	-------

Qual devemos considerar? vamos ter revisão de planilha ou projetos?

RESPOSTA: Seguir Conforme Memorial Descritivo, Anexo Nova Planilha Orçamentária Rev.02 Com Correção No Ítem 02.19.01.01. Conforme "Carta Errata IV"

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

02.19.01.01	Abrigo para mangueiras completo, medindo 60 cm x 90 cm x 17 cm, para embutir, Acabamento em aço inox e porta de vidro com inscrição "incêndio" , orifícios para ventilação, moldura ajustável, maçaneta de latão polida e suporte basculante para fixação da mangueira. Deverá ser fornecido com 01 tampão Storz em latão naval Ø 1.1/2", 01 adaptador Storz em latão naval Ø 2.1/2" x 1.1/2", com rosca de fêmea de 2.1/2", 5 fios e engate rápido, 2 uniões tipo Storz em latão naval Ø 1.1/2", 2 lances de mangueiras industrial em poliéster tipo 2 Ø 1.1/2" x 15 m, com adaptadores conforme NBR 11861 e 01 esguicho de bronze jato sólido de 1.1/2" com requinte de 16mm, rosca macho de 1.1/2", 8 fios inclusive pinturas e comunicação visual conforme normas ABNT e IT's do CBESP.	un	12,00
-------------	--	----	-------

2. A planilha orçamentária em seu item 02.07.03, indica o sistema de fachada ventilada, chapas em material fenólico, referência da "Trespa" = 710,29 m². em pesquisas para orçamentos, estamos enfrentando dificuldades para contato e fornecimento por se tratar de uma empresa estrangeira. Mediante ao exposto, solicitamos à V.Sas. que informe possíveis fornecedores e/ou empresas que comercializam Trespa, ou podemos considerar fabricantes similares?

RESPOSTA: Seguir Conforme Solicitado em Projeto, Segue Contato Trespa Brasil Pelo Site : <https://www.trespa.com/pt-br/contact>, E-Mail Brasil : Infobrasil@trespa.com

3. No relatório da Empro (elevadores) consta a plataforma elevatória para PCD, porém não há esse item em planilha, não será fornecido?

RESPOSTA: Segue Anexo Nova Planilha Orçamentária conforme "Carta Errata IV" Com Inclusão Do Item:

02.12.03	PLATAFORMA ELEVATÓRIA (E4) Frente 1,60m Lateral 1,50, capacidade de 250 kg ou 3 pessoas, com duas paradas. Completos conforme memoriais e especificações técnicas EMPRO - Comercio e Engenharia em Transporte Vertical Ltda.	cj	1,00
----------	--	----	------

4. No memorial INT2-MEMO-ARQ-PE-0001-GERAL-R00 e no projeto de especificação de pisos constam o piso em pintura epóxi decorativa da NS Brasil na casa de máquinas, Hall, ante câmara, garagem e barrilete, e não encontramos em planilha. Não será executado? Ou será com outro acabamento? A planilha será revisada?

Referente ao Rodapé, consta em porcelanato para o piso em epóxi, será revisado a especificação em projeto e memorial?

Memorial:

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

Garagem / Casa de máquinas / Barrilete / Hall e Ante câmara	Piso em pintura epóxi decorativa da NS Brasil, COAT 1010 Cor: Cinza concreto
	Rodapé Porcelanato Cor: cinza 60x10

Projeto:

GARAGEM/CASA MAQUINA/BARRILETE

PISO EM PINTURA EPÓXI DECORATIVA DA NS BRAZIL, COAT 1010, COR CINZA CONCRETO

RODAPÉ: PORCELANATO CINZA 60X10



RESPOSTA: Segue Anexo Nova Planilha Orçamentária conforme "Carta Errata IV" Com Inclusão Do Ítem:

02.11.04	PINTURA EPOXI NS BRASIL , Decorativa COAT 1010, Cor Cinza Concreto acordo com estudo cromático de projeto, Para pisos Garagem, Casa de Máquinas, Barrilete, Hall e Ante Câmara. Conforme projetos e memorial descritivo.	m ²	89,10
02.09.02.15	RODAPÉ PORCELANATO Eliane, Cor Cinza, 60x10. conforme especificações técnicas de projeto e memorial descritivo.	m	55,29

5. É mencionado que os itens de ar-condicionado devem ser conforme projeto e memorial descritivo específicos de HVAC Projetos Tr Thermica Ltda. Portanto, solicitamos o memorial descritivo de HVAC que não consta nos arquivos disponibilizados

RESPOSTA: Conforme "Carta Errata IV", segue anexos dos memoriais.

6. Nos projetos de ar-condicionado existe a sigla CR para comando remoto do ar-condicionado, qual o modelo ou referência deste controle?

RESPOSTA: Conforme "Carta Errata IV", os Controles Remotos Deverão ser do Fabricante dos Equipamentos Conforme Apresentado nos Diagramas.

7. Não identificamos projetos de automação para Ar-condicionado, e no memorial de automação encontramos essa informação abaixo:

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

F.7. Sistema de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão

Sem controle ou supervisão.

Não teremos controladores para o ar-condicionado na automação?

RESPOSTA: Teremos. os controladores de ar condicionado estão na automação.

8. É necessário um controlador central de ar-condicionado, qual o local que deverá ser instalado?

RESPOSTA: Sim. O local a ser instalado o controlador central de ar condicionado, está indicado no projeto de arquitetura térreo sala "técnica 1 ar" entre eixos 4 e 5.

9. Por gentileza, gostaríamos de uma posição com relação a composição de custos.

No caso, pelo fato da planilha ser extensa, há necessidade de entregarmos a composição de custo de cada item?

RESPOSTA: Sim. O envio da composição de custo será indispensável, conforme previsto em edital.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br